

Cotización No. 4052

Fecha: 21 de abril del 2026

Empresa:

Contacto:

Teléfono:

Felipe Fajardo

304 5382746

GENERAL

Preliminares

Descripción	Unidad	Cantidad	Vr/Unitario	Total
Enlonado y retiro de escombro	viaje	3	\$ 260.000	\$ 780.000

Obra blanca

Descripción	Imagen de referencia	Unidad	Cantidad	Vr/Unitario	Total
Resane y pintura en muros existentes		m ²	478,46	\$ 45.000	\$ 21.530.700
Resane y acabado con pintura tipo 2, aplicada a dos (2) manos sobre muros existentes.					

Instalaciones hidrosanitarias

Descripción	Unidad	Cantidad	Vr/Unitario	Total
Acometida hidráulica				
Ejecución de acometida para habilitación de nuevos puntos de suministro de agua, desde red existente; incluye suministro e instalación de tubería y accesorios necesarios	ml	21	\$ 295.000	\$ 6.195.000
Acometida sanitaria				
Ejecución de acometida para habilitación de nuevo punto de desagüe para sanitario con conexión a red existente, incluye suministro e instalación de tubería y accesorios necesarios, con conexión a red existente	ml	19	\$ 260.000	\$ 4.940.000

PRIMER NIVEL

Preliminares

Descripción	Imagen de referencia	Unidad	Cantidad	Vr/Unitario	Total
Desmonte de cielo raso en drywall		Und	20,64	\$ 100.000	\$ 2.064.000
Desmonte de ceramica en pisos o muros		Und	15,22	\$ 50.000	\$ 761.000

Obra blanca

Descripción	Imagen de referencia	Unidad	Cantidad	Vr/Unitario	Total
Cielo raso en placa drywall (zonas húmedas)					
Suministro e instalación de cielo raso en placa de yeso tipo RH (lámina verde) para áreas humedas, incluye perfilera, perforaciones para iluminación, tratamiento de juntas con masilla y pintura final		m ²	8,23	\$ 186.000	\$ 1.530.780
Cielo raso en placa drywall					
Suministro e instalación de cielo raso, incluye perfilera, perforaciones para iluminación, tratamiento de juntas con masilla y pintura final		m ²	14,48	\$ 124.000	\$ 1.795.520
Muro en placa drywall doble cara RH (zonas húmedas)					
Suministro e instalación de muro en placa de yeso tipo RH (lámina verde) para áreas humedas, incluye perfilera, perforaciones para instalaciones eléctricas e iluminación, tratamiento de juntas con masilla y pintura final		m ²	4,65	\$ 255.800	\$ 1.189.470

Porcelanato
Suministro e instalación de porcelanato formato 60x60, incluye adhesivos y boquilla.



m² 16,74 \$ 170.000 \$ 2.845.800

Accesorios adicionales

Descripción	Imagen de referencia	Unidad	Cantidad	Vr/Unitario	Total
Suministro e instalacion de caja para medidor de gas de 60 x 25 x 16 con espaldar		Und	1	\$ 85.300	\$ 85.300

Carpintería cocina						
Accesorios cocina	Imagen de referencia	Unidad	Cantidad	Vr/Unitario		Total
Cocina integral						
Suministro de cocina integral con muebles inferior y superior, elaborados en madecor RH de 15 mm con canto rígido, incluyendo herrajes y correderas de cierre lento.		ml	2,64	\$ 1.550.000	\$	4.092.000
Instalación cocina de 15mm y 20mm		ml	1,32	\$ 147.300	\$	194.436
Accesorios de cocina						
Accesorios cocina	Imagen de referencia	Unidad	Cantidad	Vr/Unitario		Total
Grifería para lavaplatos sencilla						
Suministro de grifería para lavaplatos, incluye canastilla en acero y desagüe tipo acordeón		Und	1	\$ 116.300	\$	116.300
Lavaplatos						
Suministro de lavaplatos de submontar en acero inoxidable AISI 430, con desagüe, acabado pre pulido. Dimensiones: 56x34x13		Und	1	\$ 186.000	\$	186.000
Instalación de lavaplatos y grifería de cocina		Und	1	\$ 120.000	\$	120.000
Mesones						
Accesorios cocina	Imagen de referencia	Unidad	Cantidad	Vr/Unitario		Total
Mesón						
Suministro e instalacion de meson en granito En tonos claros		ml	1,32	\$ 821.500	\$	1.084.380
Puertas						
Accesorios cocina	Imagen de referencia	Unidad	Cantidad	Vr/Unitario		Total
Puertas						
Dimensiones: De 0,60 a 0,90 x 2,40 de altura maxima						
Suministro e instalación de puerta entamborada en lámina de madecor, incluye con marco, tapa luces y chapa de seguridad sencilla		Und	1	\$ 1.286.500	\$	1.286.500
Instalación de puerta con marco y chapa De 60cm a 90cm		Und	1	\$ 147.300	\$	147.300
Instalación						
Accesorios cocina	Imagen de referencia	Unidad	Cantidad	Vr/Unitario		Total
Instalación de estufa electrica 2 puestos		Und	1	\$ 100.000	\$	100.000
Mantenimiento						
Accesorios cocina	Imagen de referencia	Unidad	Cantidad	Vr/Unitario		Total
Mantenimiento de pergola en aluminio existente		gl	1	\$ 2.400.000	\$	2.400.000
SEGUNDO NIVEL						
Preliminares						
Descripción	Imagen de referencia	Unidad	Cantidad	Vr/Unitario		Total
Desmonte de cielo raso existente		Und	6,19	\$ 100.000	\$	619.200
Desmonte de ceramica en pisos o muros		Und	16,88	\$ 50.000	\$	844.000

Obra blanca						
Descripción	Imagen de referencia	Unidad	Cantidad	Vr/Unitario		Total
Cielo raso en placa drywall						
Suministro e instalación de cielo raso, incluye perfilera, perforaciones para iluminación, tratamiento de juntas con masilla y pintura final		m²	6,81	\$	124.000	\$ 844.440
Muro en placa drywall doble cara RH (zonas húmedas)						
Suministro e instalación de muro en placa de yeso tipo RH (lámina verde) para áreas humedas, incluye perfilera, perforaciones para instalaciones eléctricas e iluminación, tratamiento de juntas con masilla y pintura final		m²	11,00	\$	255.800	\$ 2.813.800
Porcelanato						
Suministro e instalación de porcelanato formato 60x60, incluye adhesivos y boquilla.		m²	18,57	\$	170.000	\$ 3.156.900
Instalaciones eléctricas						
Descripción	Imagen de referencia	Unidad	Cantidad	Vr/Unitario		Total
Habilitacion de punto para estufa electrica		Und	2	\$	100.000	\$ 200.000
Accesorios eléctricos						
Descripción	Imagen de referencia	Unidad	Cantidad	Vr/Unitario		Total
Panel LED tipo torta						
Suministro de panel LED tipo torta de 24 W, forma circular, luz fría		Und	2	\$	19.400	\$ 38.800
Instalación de panel led		Und	2	\$	37.700	\$ 75.400
Tomacorriente GFCI						
Suministro de tomacorriente tipo GFCI marca Carpinter o Lumek		Und	3	\$	36.500	\$ 109.500
Instalación de tomacorriente GCFI		Und	3	\$	37.700	\$ 113.100
Accesorios baño						
Descripción	Imagen de referencia	Unidad	Cantidad	Vr/Unitario		Total
Inodoro una pieza						
Suministro de inodoro de una sola pieza, con tapa de cierre lento y sistema de una descarga		Und	2	\$	325.500	\$ 651.000
Instalación de inodoro.		Und	2	\$	150.000	\$ 300.000
Grifería alta pico largo						
Suministro de grifería inoxidable alta con pico largo		Und	3	\$	263.500	\$ 790.500
Lavamanos flotante de sobreponer						
Suministro de lavamanos flotante de sobreponer, dimensiones 39x39		Und	2	\$	271.300	\$ 542.600
Instalación de lavamanos y grifería.		Und	2	\$	150.000	\$ 300.000
Ducha cuadrada electrica						
Suministro de ducha cuadrada, Boccherini Lusso en color blanco o negro		Und	3	\$	310.000	\$ 930.000
Instalación de grifería de ducha sencilla		Und	3	\$	150.000	\$ 450.000

Registro de llave monocontrol

Suministro de registro de llave monocontrol, diseño circular



Und

3

\$

217.000

\$

651.000

Rejilla rectangular para piso

Suministro e instalación de rejilla rectangular en acero inoxidable, alta resistencia a la corrosión, con sistema antiolores, dimensiones 0,30x10



Und

2

\$

170.500

\$

341.000

Instalación de rejilla para ducha en acero inoxidable

Und

2

\$

80.000

\$

160.000

Accesorios cocina

Descripción

Imagen de referencia

Unidad

Cantidad

Vr/Unitario

Total

Grifería para lavaplatos sencilla

Suministro de grifería para lavaplatos, incluye canastilla en acero y desagüe tipo acordeón



Und

2

\$

116.300

\$

232.600

Lavaplatos

Suministro de lavaplatos de submontar en acero inoxidable AISI 430, con desagüe, acabado pre pulido. Dimensiones: 56x34x13



Und

2

\$

186.000

\$

372.000

Instalación de lavaplatos y grifería de cocina

Und

2

\$

120.000

\$

240.000

Carpintería baño

Accesorios cocina

Imagen de referencia

Unidad

Cantidad

Vr/Unitario

Total

Mueble de lavamanos

Dimesiones: 0,60 x 0,50 x 0,60 de altura

Suministro e instalacion de mueble de lavamanos elaborado en madecor RH de 15mm con canto rígido y correderas de cierre lento. Color a elegir.



Und

2

\$

852.500

\$

1.705.000

Instalación mueble de lavamanos flotado con cajones de 50cm a 60cm

Und

2

\$

131.800

\$

263.600

Carpintería cocina

Accesorios cocina

Imagen de referencia

Unidad

Cantidad

Vr/Unitario

Total

Cocina integral

Suministro de cocina integral con muebles inferior y superior, elaborados en madecor RH de 15 mm con canto rígido, incluyendo herrajes y correderas de cierre lento.



ml

7,50

\$

1.550.000

\$

11.625.000

Instalación cocina de 15mm y 20mm

ml

7,50

\$

147.300

\$

1.104.750

Divisiones y espejos

Accesorios cocina

Imagen de referencia

Unidad

Cantidad

Vr/Unitario

Total

División de baño esquinera

Dimensiones: 0,90m x 0,88m x 2,00m de alto

Suministro e instalación de división de baño esquinera con puertas corredizas en vidrio templado de 6mm con accesorios en acero inoxidable (rodachinas, tubo y botón)



Und

2

\$

1.860.000

\$

3.720.000

División de ducha con puerta corredera Dimensiones: 1,20m x 2,10m de alto Suministro e instalación de división de baño fija con puerta corredera, en vidrio templado de 8mm, con accesorios en acero inoxidable rodachinas tubo y botón		Und	1	\$ 1.317.500	\$ 1.317.500
---	---	-----	---	--------------	--------------

Espejo flotado Dimensiones: 0,90m x 1,20m de alto Suministro e instalación de espejo flotado en 4mm pulido, biselado y brillado con perfiles en aluminio para su instalación		Und	1	\$ 589.000	\$ 589.000
--	---	-----	---	------------	------------

Espejo flotado Dimensiones: 1,30m x 1,20m de alto Suministro e instalación de espejo flotado en 4mm, biselado y brillado con perfiles en aluminio para su instalación.		Und	1	\$ 883.500	\$ 883.500
--	---	-----	---	------------	------------

Mesones					
Accesorios cocina	Imagen de referencia	Unidad	Cantidad	Vr/Unitario	Total
Mesón Suministro e instalacion de meson en granito En tonos claros		ml	4,5	\$ 821.500	\$ 3.696.750

Puertas					
Accesorios cocina	Imagen de referencia	Unidad	Cantidad	Vr/Unitario	Total
Puertas Dimensiones: De 0,60 a 0,90 x 2,40 de altura maxima Suministro e instalación de puerta entamborada en lámina de madecor, incluye con marco, tapa luces y chapa de seguridad sencilla Instalación de puerta con marco y chapa De 60cm a 90cm		Und	2	\$ 1.286.500	\$ 2.573.000
		Und	2	\$ 147.300	\$ 294.600

Instalación					
Accesorios cocina	Imagen de referencia	Unidad	Cantidad	Vr/Unitario	Total
Instalación de estufa electrica 2 puestos		Und	1	\$ 100.000	\$ 100.000

Instalación					
Accesorios cocina	Imagen de referencia	Unidad	Cantidad	Vr/Unitario	Total
Mantenimiento de pergola en aluminio existente		Und	1	\$ 2.400.000	\$ 2.400.000

TERCER NIVEL					
Preliminares					
Descripción	Imagen de referencia	Unidad	Cantidad	Vr/Unitario	Total
Desmonte de ceramica en pisos o muros		Und	24,61	\$ 50.000	\$ 1.230.500

Obra blanca					
Descripción	Imagen de referencia	Unidad	Cantidad	Vr/Unitario	Total
Muro en placa drywall doble cara RH (zonas húmedas) Suministro e instalación de muro en placa de yeso tipo RH (lámina verde) para áreas humedas, incluye perfileria, perforaciones para instalaciones eléctricas e iluminación, tratamiento de juntas con masilla y pintura final		m²	10,97	\$ 255.800	\$ 2.806.126

Porcelanato Suministro e instalación de porcelanato formato 60x60, incluye adhesivos y boquilla.		m²	18,57	\$	170.000	\$	3.156.900
--	---	----	-------	----	---------	----	-----------

Ceramica Suministro e instalación de piso en cerámica estilo madera, formato 120x20, incluye adhesivo y boquilla		m²	8,5	\$	170.000	\$	1.445.000
--	---	----	-----	----	---------	----	-----------

Instalaciones eléctricas						
Descripción	Imagen de referencia	Unidad	Cantidad	Vr/Unitario	Total	

Habilitacion de punto para estufa electrica		Und	2	\$	100.000	\$ 200.000
---	--	-----	---	----	---------	------------

Accesorios eléctricos						
Descripción	Imagen de referencia	Unidad	Cantidad	Vr/Unitario	Total	

Panel LED tipo torta Suministro de panel LED tipo torta de 24 W, forma circular, luz fría		Und	2	\$	19.400	\$ 38.800
Instalación de panel led		Und	2	\$	37.700	\$ 75.400

Tomacorriente GFCI Suministro de tomacorriente tipo GFCI marca Carpinter o Lumek		Und	3	\$	36.500	\$ 109.500
Instalación de tomacorriente GCFI		Und	3	\$	37.700	\$ 113.100

Accesorios baño						
Descripción	Imagen de referencia	Unidad	Cantidad	Vr/Unitario	Total	

Inodoro una pieza Suministro de inodoro de una sola pieza, con tapa de cierre lento y sistema de una descarga		Und	2	\$	325.500	\$ 651.000
Instalación de inodoro.		Und	2	\$	150.000	\$ 300.000

Grifería alta pico largo Suministro de grifería inoxidable alta con pico largo		Und	3	\$	263.500	\$ 790.500
--	---	-----	---	----	---------	------------

Lavamanos flotante de sobreponer Suministro de lavamanos flotante de sobreponer, dimensiones 39x39		Und	2	\$	271.300	\$ 542.600
Instalación de lavamanos y grifería.		Und	2	\$	150.000	\$ 300.000

Ducha cuadrada electrica Suministro de ducha cuadrada, Boccherini Lusso en color blanco o negro		Und	3	\$	310.000	\$ 930.000
Instalación de grifería de ducha sencilla		Und	3	\$	150.000	\$ 450.000

Instalación de grifería de ducha sencilla



Und 3 \$ 150.000 \$ 450.000

Rejilla rectangular para piso
Suministro e instalación de rejilla rectangular en acero inoxidable, alta resistencia a la corrosión, con sistema antiolores, dimensiones 0,30x10



Und 2 \$ 170.500 \$ 341.000

Instalación de rejilla para ducha en acero inoxidable

Und 2 \$ 80.000 \$ 160.000

Accesorios cocina

Descripción	Imagen de referencia	Unidad	Cantidad	Vr/Unitario	Total
-------------	----------------------	--------	----------	-------------	-------

Grifería para lavaplatos sencilla
Suministro de grifería para lavaplatos, incluye canastilla en acero y desagüe tipo acordeón



Und 2 \$ 116.300 \$ 232.600

Lavaplatos
Suministro de lavaplatos de submontar en acero inoxidable AISI 430, con desagüe, acabado pre pulido. Dimensiones: 56x34x13



Und 2 \$ 186.000 \$ 372.000

Instalación de lavaplatos y grifería de cocina

Und 2 \$ 120.000 \$ 240.000

Carpintería baño

Accesorios cocina	Imagen de referencia	Unidad	Cantidad	Vr/Unitario	Total
-------------------	----------------------	--------	----------	-------------	-------

Mueble de lavamanos
Dimesiones: 0,60 x 0,50 x 0,60 de altura
Suministro e instalacion de mueble de lavamanos elaborado en madecor RH de 15mm con canto rigido y correderas de cierre lento. Color a elegir.



Und 2 \$ 852.500 \$ 1.705.000

Instalación mueble de lavamanos flotado con cajones de 50cm a 60cm

Und 2 \$ 131.800 \$ 263.600

Carpintería cocina

Accesorios cocina	Imagen de referencia	Unidad	Cantidad	Vr/Unitario	Total
-------------------	----------------------	--------	----------	-------------	-------

Cocina integral
Suministro de cocina integral con muebles inferior y superior, elaborados en madecor RH de 15 mm con canto rígido, incluyendo herrajes y correderas de cierre lento.



ml 7,04 \$ 1.550.000 \$ 10.912.000

Instalación cocina de 15mm y 20mm

ml 7,04 \$ 147.300 \$ 1.036.992

Divisiones y espejos

Accesorios cocina	Imagen de referencia	Unidad	Cantidad	Vr/Unitario	Total
-------------------	----------------------	--------	----------	-------------	-------

División de baño esquinera
Dimensiones: 0,90m x 0,88m x 2,00m de alto
Suministro e instalación de división de baño esquinera con puertas correderas en vidrio templado de 6mm con accesorios en acero inoxidable (rodachinas, tubo y botón)




Und 2 \$ 1.860.000 \$ 3.720.000

División de ducha con puerta corrediza Dimensiones: 1,20m x 2,10m de alto Suministro e instalación de división de baño fija con puerta corrediza, en vidrio templado de 8mm, con accesorios en acero inoxidable rodachinas tubo y botón		Und	1	\$ 1.317.500	\$ 1.317.500
--	---	-----	---	--------------	--------------

Espejo flotado Dimensiones: 0,90m x 1,20m de alto Suministro e instalación de espejo flotado en 4mm pulido, biselado y brillado con perfiles en aluminio para su instalación		Und	1	\$ 589.000	\$ 589.000
---	---	-----	---	------------	------------

Espejo flotado Dimensiones: 1,30m x 1,20m de alto Suministro e instalación de espejo flotado en 4mm, biselado y brillado con perfiles en aluminio para su instalación.		Und	1	\$ 883.500	\$ 883.500
---	---	-----	---	------------	------------

Mesones					
Accesorios cocina	Imagen de referencia	Unidad	Cantidad	Vr/Unitario	Total
Mesón Suministro e instalacion de meson en granito En tonos claros		ml	4,27	\$ 821.500	\$ 3.507.805

Puertas / Closet / Estudio					
Accesorios cocina	Imagen de referencia	Unidad	Cantidad	Vr/Unitario	Total
Closet Dimesiones: 1,84m x 0,48cm x 2,10m de alto Suministro e instalación de mueble, elaborado en madecor de 15mm. Color a elegir.		Und	1	\$ 5.425.000	\$ 5.425.000
Instalación de closet con puertas corredizas, batientes y walking closet		m²	3,86	\$ 147.300	\$ 569.167
Puertas Dimensiones: De 0,60 a 0,90 x 2,40 de altura maxima Suministro e instalación de puerta entamborada en lámina de madecor, incluye con marco, tapa luces y chapa de seguridad sencilla Instalación de puerta con marco y chapa De 60cm a 90cm		Und	2	\$ 1.286.500	\$ 2.573.000
		Und	2	\$ 147.300	\$ 294.600

Puesto Modular PM01 Dimensiones: 1,20m x 0,60m x 0,73m de altura Superficie con pasacables, elaborada en tablex de 25mm enchapada en formica con filos rematados en canto rígido. Base en lamina cold rolled terminada en pintura electrostática con niveladores enroscables. Cajonera 2x1 en madecor de 15mm o metálica con correderas full extensión con trampa de 3 cajones, manijas y chapa de seguridad. Color a elegir.		Und	1	\$ 1.296.000	\$ 1.296.000
---	---	-----	---	--------------	--------------

Instalación					
Accesorios cocina	Imagen de referencia	Unidad	Cantidad	Vr/Unitario	Total
Instalación de estufa electrica 2 puestos		Und	1	\$ 150.000	\$ 150.000

TERRAZA					
Preliminares					
Descripción	Imagen de referencia	Unidad	Cantidad	Vr/Unitario	Total
Ampliación de lavadero existente		Und	1,00	\$ 200.000	\$ 200.000
Observaciones: No incluye costo de la intervención eléctrica. En caso de requerir la independización de cada piso con contador y tablero de breakers, será necesaria una visita técnica por parte de personal especializado para determinar el costo de esta intervención.				Subtotal	\$ 147.871.216
				Administración 3%	\$ 4.436.136
				Imprevistos 4%	\$ 5.914.849
				Utilidad 3%	\$ 4.436.136
				Iva 19%	\$ 842.866
Transporte e instalación en Bogotá					
				Total	\$ 163.501.204

CONDICIONES COMERCIALES	
TIEMPO DE ENTREGA:	35 días hábiles a partir del pago del 50% de anticipo y de la aprobación de planos, diseños y especificaciones técnicas, así como de la entrega de la documentación necesaria para iniciar el proyecto.
FORMA DE PAGO:	Los cambios o trabajos adicionales que se soliciten durante el desarrollo del proyecto se cotizarán por separado y se ejecutarán bajo estas mismas condiciones. 50% de anticipo para iniciar el proyecto, 30% previo a la instalación y 20% contra entrega a satisfacción.
VIGENCIA DE LA OFERTA:	30 días calendario
GARANTÍA:	Las garantías varían de acuerdo con el tipo de materiales, sistemas constructivos y acabados utilizados en el proyecto. Cada material cuenta con tiempos y condiciones de garantía diferentes, los cuales serán informados al cliente al momento de la entrega del proyecto. La garantía no cubre daños ocasionados por uso indebido, falta de mantenimiento, modificaciones realizadas por terceros o condiciones externas no controlables.
CONDICIONES DEL SITIO:	El cliente deberá garantizar acceso al área de trabajo, disponibilidad del espacio, puntos de anclaje estructural adecuados, suministro de energía y condiciones seguras para la ejecución e instalación del proyecto.
PERMISOS Y LICENCIAS:	Los permisos, licencias o autorizaciones exigidas por entidades locales no están incluidos, salvo que se indique expresamente en la cotización.
INSTALACIÓN:	El valor de la instalación está incluido para la ciudad de Bogotá. Para otras ciudades aplican costos adicionales por transporte, viáticos e instalación. No se aceptan cambios durante la ejecución o instalación en obra. Cualquier solicitud de modificación deberá realizarse por escrito y será cotizada y reprogramada una vez finalizada la instalación inicial. En caso de suspensión de la instalación por causas ajenas a MEGAPREDIOS (falta de acceso, condiciones del sitio, retrasos del cliente u otros contratistas), el proyecto se reprogramará según la disponibilidad, y los costos adicionales serán asumidos por el cliente.
REPROGRAMACIONES Y ALMACENAMIENTO:	En caso de que, por cualquier motivo, el cliente no cuente con el espacio disponible para recibir el mobiliario en la fecha programada, o no haya realizado el segundo pago correspondiente, la entrega no podrá efectuarse. El mobiliario será trasladado a bodegaje y se generará un cobro diario por concepto de almacenamiento, maniobra y flete adicional, liquidado por el tiempo que el material permanezca en la planta de producción o en bodega hasta que sea posible realizar la entrega.
FACTORES CLIMÁTICOS:	Los plazos de ejecución pueden verse afectados por condiciones climáticas adversas, sin que esto genere penalidades para MEGAPREDIOS.
NOTA:	En caso de cancelación o ejercicio del derecho de retracto una vez aprobado el diseño y recibido el anticipo, ALFAGAMMA realizará la liquidación de los costos efectivamente ejecutados hasta la fecha, tales como diseño, compra de materiales, fabricación y gastos asociados. El valor a reintegrar, si a ello hubiere lugar, corresponderá al saldo no ejecutado. Para mobiliario fabricado a la medida o personalizado, el cliente reconoce que los costos incurridos podrán representar la totalidad del anticipo.
	Este diseño y los productos que lo componen son propiedad intelectual de ALFAGAMMA, salvo diseños que hayan sido suministrados por nuestros clientes. Esta cotización está sujeta a inventarios (Stock) y a verificación de medidas en obra, momento en el cual pueden suscitarse algunos ajustes.
Tel.: (601) 3561843 Cel: 319 681 4393 - 321 370 89 01 Email: info@alfagamma.com.co Web.: www.alfagamma.com.co Dir.: Cra. 67 # 42-89 Bogotá - Colombia	